

Предмер и предрачун радова

Редни број	ОПИС	ЈЕД.МЕРЕ	КОЛИЧИНА	Јединична цена (дин) без пдв-а	УКУПНА ЦЕНА (ДИН.) БЕЗ ПДВ-А
1. РЕКОНСТРУКЦИЈА					
КРОВА					
Попис радова					
1.	Уклањање постојеће хидроизолације. Обрачун по м2	м2	45.00		
2.	Израда и монтажа новог слоја хидроизолације на равном крову са нагибом и то- поставка битуменске траке са улошком од алуминијумске фолије за равне кровове са варењем. Обрачун по м2 покривене површине	м2	68.00		
3.	Израда и уградња металне решетке према пројекту од челичних хор профила. Решетку са носачем очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал у два слоја. Обрачун према кг решетке	кг	135.00		
4.	Израда и уградња рожњача према пројекту од челичних хор профила. Рожњаче очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал у два слоја. Обрачун према кг решетке.	кг	500.00		
5.	<i>Покривање косог дела крова челичним пластифицираним лимом дебљине $d=0.55$ мм у боји постојећег крова и са подвлачењем испод постојећег дела крова, са опшивањем бочних делова. Обрачун по м2 покривене површине.</i>	м2	80.00		
6.	Израда и монтажа елемената за опшивке од поцинкованог пластифицираног лима $d=0,55$ мм у боји фасаде. Опшивке развијене ширине до 250 мм	м1	55.00		
	Опшивке развијене ширине од 251 мм – 350мм	м1	55.00		
	Опшивке развијене ширине од 351 мм- 450 мм	м1	55.00		
7.	Израда, допрема и уградња олучних хоризонтала р.ш. 50 цм од пластифицираног лима $d=0,55$ мм у боји припадајућег дела фасаде са обујмицама и одбојницима. Обрачун по м1.	м1	15.00		
8.	Израда, допремање и уградња олучних хоризонтала у ували крова р.ш.1250 мм од пластифицираног лима $d=0,55$ мм у боји припадајућег дела фасаде или крова са обујмицама и одбојницима. Обрачун по м1	м1	25.00		

Укупно: Цена без пдв-а _____

ПДВ _____

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом _____

Понуђач:

М.П.